

附件3 《贵州省水利水电建筑工程概算定额》（下册）勘误表

序号	章节及名称		页码	部位或定额编号	内容说明	原文内容		修改后内容	
1	第六章	说明	257	第四条	增加	四、本章节定额除节内注明外，…………… 1. 终孔孔径…………… 2. 在倾角>20° 的…………… 3. 在廊道或隧洞内施工时，……………		四、本章节定额除节内注明外，…………… 1. 终孔孔径…………… 2. 在倾角>20° 的…………… 3. 在廊道或隧洞内施工时，…………… 4. 钻机钻灌浆孔，如遇特殊地质段，需套管护壁，材料增加套管，套管型号及消耗量按设计提供，人工、机械乘以1.10系数。	
2	第六章	三 钻机钻岩石层排水孔、观测孔、预应力锚杆孔、锚索孔	265			(二) 风钻钻孔		(二) 风钻钻孔 (浅孔≤5m)	
3	第六章	十一 混凝土裂缝处理化学灌浆 (一) 环氧灌浆	274	G06072~G06073	技 工	109.95	82.95	131.94	99.54
4					普 工	44.91	33.88	53.89	40.66
5					风 (砂) 水枪 6m³/min	2.58	1.79	3.10	2.15
6					灌浆泵 中低压 (泥浆)	2.58	5.46	3.10	6.55
7					空压机 移动式 6m³/min	8.89	5.46	10.67	6.55
8				G06074	技 工	79.81		95.77	
9					普 工	32.59		39.11	
10					风 (砂) 水枪 6m³/min	1.09		1.31	
11					灌浆泵 中低压 (泥浆)	4.76		5.71	
12					空压机 移动式 6m³/min	3.89		4.67	
13					技 工	119.88	94.06	143.86	112.87
14					普 工	48.97	38.41	58.76	46.09
15		十一 混凝土裂缝处理化学灌浆 (二) 甲凝灌浆	275	G06075~G06076	风 (砂) 水枪 6m³/min	2.50	1.79	3.00	2.15
16					灌浆泵 中低压 (泥浆)	2.58	5.46	3.10	6.55
17					空压机 移动式 6m³/min	8.89	5.46	10.67	6.55
18	第六章	十一 混凝土裂缝处理化学灌浆 (三) 丙凝灌浆	276	G06077	技 工	44.62		53.54	
19					普 工	18.23		21.88	
20					风 (砂) 水枪 6m³/min	0.63		0.76	
21					灌浆泵 中低压 (泥浆)	14.44		17.33	
22					空压机 移动式 6m³/min	6.91		8.29	
23	第六章	十二 孔口封闭灌浆	277		适用范围	适用范围：……，孔径75cm以内。		适用范围：……，孔径75mm以内。	
24	第六章	十五 坝体接缝灌浆	280		适用范围	适用范围：混凝土坝体纵横缝及其他接缝的灌浆。		适用范围：混凝土坝体纵横缝及其他接缝 (接触) 的灌浆。	
25	第七章	说明	319	第二条	二、锚杆定额	2. 锚杆定额以“根”为单位，按锚杆入岩长度不同划分子目。		2. 锚杆定额以“根”为单位，按锚杆入岩长度不同划分子目。锚杆定额中的钢筋、锚杆执行基价规定。	

序号	章节及名称		页码	部位或定额编号	内容说明	原文内容		修改后内容	
26	第八章	二十六 制碎石（颚式破碎机）	399	G08147~G08149	机械名称	胶带输送机 1000mm×50m		胶带输送机 固定式1000mm×50m	
27	第八章	三十二 天然砂砾料筛洗	403		工作内容	工作内容：上料、粗碎、预筛、中碎、筛洗、成品堆存。		工作内容：上料、预筛、筛洗、成品堆存。	
28	第九章	四 穴状整地	412	G09022	普 工	0.48		1.08	
29	第九章	五 全面整地（机械施工）	412	G09026~G09028	工作内容	工作内容：人工施肥、拖拉机牵引铧犁翻耕地。		工作内容：人工施肥、挖掘机翻地、整平。	
30					定额单位	hm²		亩	
31					机械名称	拖拉机 履带式 37kW		挖掘机 1m³	
32				G09026~G09027	挖掘机 1m³	1.21	1.50	0.35	0.44
33				G09028	挖掘机 1m³	1.65		0.49	
34	第九章	七 喷播植草	414	G09035~G09037	材料名称及单位	土工布 kg		无纺布（绿化用） m²	
35				G09037	无纺布（绿化用）	61.80		123.60	
36	第九章	三十一 生态护坡	431 432	注	增加定额表的注	漏		注 加筋麦克垫采用三维植被网护坡定额，三维土工网改为加筋麦克垫，其他不变。	
37	第十章	三 路面基层	443	G10010	技 工	24.75		14.75	
38					普 工	35.61		25.61	
39				G10011	技 工	2.15		1.18	
40					普 工	3.02		2.05	
41	第十章	十五 石笼	451	G10048~G10049	技 工	26.84	18.14	16.10	10.88
42					普 工	77.66	83.49	46.60	50.09
43				G10050~G10051	技 工	22.06	2.12	13.24	1.27
44					普 工	77.66	77.66	46.60	46.60
45				G10052	技 工	27.37		16.42	
46					普 工	93.14		55.88	
47	第十章	二十二 铺地砖（二）面层	459	G10091	普 工	194.94		44.94	
48				G10091~G10092	砂浆拌制	—	—	4.12	4.02
49					砂浆运输	—	—	4.12	4.02
50				G10093~G10094	砂浆拌制	—	—	4.28	3.66
51					砂浆运输	—	—	4.28	3.66
52				G10095~G10096	砂浆拌制	—	—	3.84	3.09
53					砂浆运输	—	—	3.84	3.09
54	第十章	三十八 材料转运	475	G10182 G10184	零星材料费	5.00	5.00	—	—
55				G10186 G10188	零星材料费	5.00	5.00	—	—
56				G10190 G10192	零星材料费	5.00	5.00	—	—
57	第十章	三十八 材料转运	475	G10189~G10190	管子及附件单位	管外径体积每10m³		每10t	
58	附录7	附录7 围岩工程地质分类	501	第二行第五列	支护类型	支持或随机锚杆		不支护或随机锚杆	